

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：枞阳县人民法院横埠法庭外墙、围墙维修 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	001	屋面防水								
1	011607002001	防水层拆除	1、铲除原屋面基层及防水层	m ²	350.580					
2	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：40厚C20细石混凝土 2、钢筋规格、型号：φ4@150双向钢筋网片， 3.撒1:2水泥砂浆随捣随抹平	m ²	350.580					
3	010902001001	屋面卷材防水（雨虹卷材）	1、卷材品种、规格、厚度：SBS弹性体改性沥青防水卷材 2、防水层数：热熔法满铺二层	m ²	350.580					
4	WB 010902005001	屋面水泥砂浆找平层	1、25厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	350.580					
5	ZB 040101001005	檐口露筋处理	檐口露筋处理，除锈、保护、粉刷、	m ²	30.000					
6	011406001003	抹灰面油漆（檐口天棚）	1、刮腻子两遍、外墙乳胶漆两遍	m ²	142.000					
7	ZB 040101001001	原落水管拆除	1、原落水管拆除 2、共4根，	m	52.000					
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：水 3. 规格、压力等级：UPVC φ110管 4. 连接形式：粘接	m	52.000					
9	031004014001	雨水斗	1、雨水斗	个	4.000					
10	ZB 040101001002	屋面清理	屋面清理	m ²	350.580					
		分部小计								
	002	外墙								
11	390108001001	抹灰面拆除	1、铲除外墙及基层	m ²	512.910					
12	WB 011001007001	刷界面砂浆	刷界面砂浆	m ²	512.910					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：枞阳县人民法院横埠法庭外墙、围墙维修 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	391002001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水砂浆（内掺5%防水剂） 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆	m2	512.910					
14	390110001001	铲除油漆、涂料面	1正立面、侧面外墙	m2	521.300					
15	WB 011406001001	外墙真石漆	1、喷涂真石漆与罩光面漆 2、辊涂底漆 3、专用腻子打底、找平、打磨两遍	m2	1050.750					
16	011204003001	块料墙面	1. 外墙贴面砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆贴5厚面砖	m2	41.800					
17	391401001001	外脚手架	外脚手架	m2	1051.300					
		分部小计								
003		围墙								
18	390108001002	抹灰面拆除	1、铲除外墙及基层	m2	375.000					
19	391002001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12mm厚1:3水砂浆（内掺5%防水剂） 2、面层厚度、砂浆配合比：8mm厚1:3水泥砂浆	m2	375.000					
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子两遍、外墙乳胶漆两遍	m2	375.000					
21	WB 011701009001	工具式脚手架	工具式脚手架	m2	400.000					
		分部小计								
004		其他								
22	ZB 010101001001	垃圾清理	1、垃圾清理、外运	项	1.000					
23	ZB 040101001003	材料人工搬运	材料人工搬运	项	1.000					
24	ZB 040101001004	安全防护	安全防护，确保人员出入安全	项	1.000					
		分部小计								